

Przedmiar robót

Budowa publicznego placu zabaw przy ul. Norwida w Miasteczku Śląskim

Budowa: **Budowa publicznego placu zabaw przy ul. Norwida w Miasteczku Śląskim**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty na działce nr 2862/37**

Lokalizacja: **Miasteczko Śląskie, ulica Norwida**

Nazwa i kod CPV: **45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń**
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Inwestor: **Gmina Miasteczko Śląskie**
42-610 Miasteczko Śląskie
ul. Rynek 8

Jednostka opracowująca kosztorys: **Usługi Projektowe Ilona Mrozek**
41-902 Bytom
ul. Aleja Legionów 8m3

Data opracowania:
16.01.2018

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Ilona Mrozek, Projektant

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Budowa publicznego placu zabaw przy ul. Norwida w Miasteczku Śląskim			
1 Roboty na działce nr 2862/37			
1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20`cm, grunt kategorii III-IV-pod podmurówkę	60		m
2 KNR 201/312/11 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 1.0 m, kategoria gruntu III-	4		szt
3 KNR 201/320/2 (1) Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5`m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5`m - zasypanie i obsypanie podmurówki $60*0,20*0,10$ = 1,200000 Ogółem: 1,200	1,200		m3
4 KNR 401/108/1 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1`km, grunt kategorii I-II $0,40*0,40*0,80*4$ = 0,512000 Ogółem: 0,512	0,512		m3
5 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1`km	0,768	4	m3
6 KNR 202/203/1 (1) Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5`m3, ręczne układanie betonu - fundamenty słupków $0,60*0,60*0,80*6$ = 1,728000 Ogółem: 1,728	1,728		m3
7 KNR 202/1804/11 Ogrodzenia systemowe z paneli siatkowych na słupkach stalowych (rozstaw 2,50) - wysokość ogrodzenia 1,50m, słupki stalowe obetonowane. Wysokość słupków dostosowana do wysokości ogrodzenia - PRZĘSŁA	60		m
8 KNR 231/407/3 ANALOGIA - PREFABRYKATY BETONOWE PODMURÓWKI	60		m
9 KNR 202/1808/1 Dostawa i montaż furtki ocynkowanej, malowanej proszkowo systemowej, wysokość 1,50m - szer. 1,20 w świetle	2		kpl
10 KNR 201/505/5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV - 50%	362,5	0,5	m2
11 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV - 50%	362,5	0,5	m2
12 KNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	362,5		m2